

Données du projet — à valider

Tout ce que vous m’avez donné, plus ce que j’en ai déduit. Corrigez ce qui est faux et je relance le dessin sur cette base ; rien n’est dessiné tant que cette page n’est pas validée.

Géométrie de façade

Largeur totale	17,50 m	RELEVÉ
Poteaux	0,55 m de large	RELEVÉ
Ouverture libre par baie	6,75 m (entraxe de poteaux 7,30 m)	DÉDUIT
Niche centrale	1,80 m de large	RELEVÉ
Retrait de la niche	1,50 m en arrière du nu, au-dessus des terrasses	RELEVÉ
Bande centrale sous les terrasses	pleine, elle avance avec le parking	RELEVÉ

Niveaux

RDC	2.60 m libre + 0.20 dalle = 2.80 m — parking	RELEVÉ
Étages courants	3.06 m libre + 0.20 dalle = 3.26 m	RELEVÉ
R+1	parking	RELEVÉ
R+2	terrasses	RELEVÉ
R+3 à R+8	6 niveaux de balcons ondulés	RELEVÉ
Toiture / acrotère	+ 28.88 m / + 29.88 m (acrotère 1.00 m)	À CONFIRMER
Hauteur hors tout	29.88 m — immeuble R+8, 9 niveaux	DÉDUIT

Socle parking

Avancée sur le nu de façade	4.00 m, sur RDC et R+1	RELEVÉ
Façade du parking	maçonnerie pleine	RELEVÉ
Ventilation	bande de brise-vue aluminium de 0,80 m de haut	RELEVÉ
Accès	2 portes de garage + hall d'entrée au centre	À CONFIRMER

Onde de rive des balcons

Tracé	relevé sur votre croquis du 23.08 — bloc droit	RELEVÉ
Bloc gauche	miroir du bloc droit	RELEVÉ
Profondeur aux bords de bloc	0.00 m	RELEVÉ
Creux médian	0.79 m	RELEVÉ
Crêtes	1.80 m et 1,40 m	RELEVÉ
Développé par balcon	9.63 ml — votre relevé annonçait ~10 ml	À CONFIRMER
Total	6 niveaux × 2 blocs = 12 rives → ≈ 116 ml	DÉDUIT

Terrasses du R+2

Nombre	2, une par logement	RELEVÉ
Dimensions	7,85 × 4,00 m chacune	RELEVÉ
Garde-corps	droit sur les trois côtés ouverts, aucune ondulation	RELEVÉ
Séparation	bande centrale de 1,80 m, fermée par un garde-corps de chaque côté	RELEVÉ
Usage de cette bande	non affectée — à définir	À CONFIRMER

Menuiseries

Portes-balcon	1.80 m de large × 2.20 m de haut	RELEVÉ
Nombre par balcon	2	RELEVÉ
Profilé	aluminium TPR série 65, rupture de pont thermique	RELEVÉ
Teinte	RAL 7024 gris graphite	RELEVÉ
Vitrage	double vitrage 4/16/4	À CONFIRMER
Vide central	2 petits balcons de 0,70 × 0,80 m, garde-corps verre, 1 porte de 0,70 m	RELEVÉ

Matériaux et teintes

Monocouche — fond	teinte latte	RELEVÉ
Monocouche — poteaux et acrotères	blanc	RELEVÉ
Bandeaux de rive ondulés	Aquapanel cintré, finition blanche	RELEVÉ
Garde-corps — remplissage	verre feuilleté teinté NOIR	RELEVÉ
Garde-corps — structure	alternance 40 cm verre / 40 cm inox, main courante inox	RELEVÉ
Brise-vue	lames aluminium RAL 7024	RELEVÉ
Hauteur de garde-corps	1,10 m	À CONFIRMER

Éclairage

Sous-face des rives	gorge LED continue, profil aluminium	RELEVÉ
Entre les deux portes-balcon	profil LED vertical, éclairage latéral	RELEVÉ
Vide central	brise-vue RAL 7024 de 40 cm, entre les deux balcons, sur l'axe	RELEVÉ
Entrée et portes de garage	bandeau lumineux	À CONFIRMER
Température de couleur	3000 K, IP65	À CONFIRMER

LES SIX POINTS QU’IL ME MANQUE

- 1

Vos « 7 m » d'ouverture de balcon
Je les ai lus comme l'entraxe des poteaux (7,30 m), ce qui donne 6,75 m d'ouverture libre et boucle exactement les 17,50 m. Si les 7,00 m sont l'ouverture libre, la façade fait 18,00 m et tout se décale.
- 4

La bande centrale de 1,80 m au R+2
Sur votre croquis elle est fermée par un garde-corps de chaque côté, donc elle n'appartient à aucun des deux logements. Local technique ? Simple vide de ventilation ? Terrasse partagée ?

- 2

Développé de l'onde
Votre tracé lissé donne 9.63 ml par balcon ; vous aviez annoncé ~10 ml. L'écart vient du lissage du trait à main levée. Si les 10 ml sont fermes, je creuse légèrement les lobes.
- 5

Profondeur du bâtiment
Inconnue — la coupe est dessinée en coupe partielle. Donnez-la moi si vous voulez une coupe complète.

- 3

Acrotère
J'ai pris 1,00 m au-dessus de la dalle de toiture. À confirmer.
- 6

Vide central
Réglé le 23.08 : fente de 1,80 creusée de 1,50, deux balcons de 0,70 × 0,80 au fond, brise-vue de 40 cm entre eux. Le garde-corps tombe donc à 0,70 m en arrière du nu — dites-moi si vous le vouliez plutôt aligné sur la façade.